

# Materialliste Holzpavillon Wunderkammer

## Fundament:

15m <sup>3</sup> Beton	Gesponsort hrs
1500m Armierungseisen 18mm	Gesponsort implenia / hrs
70m <sup>2</sup> Schalungstafeln	Gesponsort hrs
60 Stahlnagel 1m für Schalung	

## Boden:

500 m<sup>2</sup> Bodenriemen mit Nut und Kamm

Diese müssen 2m Spannweite überbrücken können, sollten daher mindestens 60mm Stark sein.

## Dach:

300 m<sup>2</sup> Sandwichpanele (Zinkblech mit Mineralwolle oder PU Füllung)

Brandwiderstand EI30

(wie in Baueingabe mit Feuerwehr verhandelt)

Dachrinne mit Abflussrohr 2x24m

## Zweites Treppenhaus:

20 Bretter à 1800 X 280 X 60 mm

10m Latten mit 80 X 80 mm Querschnitt

80 m<sup>2</sup> Holzplatten für Wände mind 40 mm stark

## Fassade:

360 m<sup>2</sup> Fassade (u.a. alte Fenster für Patchwork, Sandwichpanelen, Isolation und Leichtbauplatten oder Holz)

mind. 14 Türen oder Tore oder andere Öffnungen

Wir sammeln alles mögliche und fügen es nachher zu einem Patchwork zusammen.

**Diverses:**

ca. 5000 Holzschrauben 140mm

Werkzeug